

Dotyczy postępowania ZP/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe postępowanie obejmuje tylko halę filtrów, a tym samym nie obejmuje żadnych robót budowlanych na powierzchni sąsiadującego budynku istniejącego (np. rób. Fundamentowe, słupy), natomiast wyburzenie obejmuje tylko ten fragment istn. Budynku, które są niezbędne do przygotowania terenu pod budowę hali filtrów.

Odp.: Roboty budowlane w istniejącym budynku będą realizowane w zakresie niezbędnym dla realizacji prac wynikających z SIWZ tj.

- budowa nowej hali filtrów z uwzględnieniem układu technologicznego (m.in. filtry, rurociągi
- technologiczne wewnętrzne i zewnętrzne),
- remont zbiornika wody napowietrzanej,
- montaż kaskad napowietrzających wraz z układem napowietrzania oraz układem oczyszczania powietrza na filtrach węglowych.

Pytanie 2

W SIWZ jest zapis, że przedmiary są elementem uzupełniającym, który będzie brany pod uwagę jedynie w przypadku braku elementu robót w projekcie. Jak należy rozumieć ten zapis.

Pytanie 3

W przedmiarach występuje szereg błędów obmiarowych i opisowych np. póź. 9,10,1 1,12 mają ten sam obmiar 90,11, a dotyczą zupełnie innych robót i jednostek miar- słupy-m3, ławy-m3, ściany fundamentowe-m2 . Bardzo zawyżony jest także obmiar stóp fundamentowych (łącznie 21 1,45m³ betonu). Czy należy zmodyfikować przedmiar we własnym zakresie, przeliczając nakłady na poszczególne roboty budowlane tworząc tym samym własny przedmiar?

Odp.: 2 i 3: Przedmiary dołączone do Specyfikacji należy traktować jako pomocnicze, określające standard, rodzaj użytych materiałów, technologię wykonania robót. W ofercie należy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z przedmiaru robót, oraz wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania. Zgodnie z pkt. 12 SIWZ - oferent winien złożyć ofertę zawierającą kwotę ryczałtową uwzględniającą powyższe, na podstawie dokumentacji projektowej - projekt budowlany i wykonawczy. Przedmiary są pomocnicze i oferent winien je zweryfikować w oparciu o dokumentację. Punkt 12.5 SIWZ mówi wyraźnie, iż kosztorysy ofertowe nie będą weryfikowane przez Zamawiającego a jedynie stanowią podstawę do opracowania płatności za wykonanie poszczególnych elementów, ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między opisami w przedmiarach i w dok. technicznej:

- a) W przedmiarach barierki ze stali nierdz., w zestawieniach ze stali S235JRG2
- b) W opisie techn. i przedmiarach przewiduje się montaż 43m² okien **aluminiowych**, podczas, gdy w zestawieniu występuje 46szt okien Jaki rodzaj **PCV1,0x1,1m co daje 50,6 m²**. Jaki rodzaj okien należy wycenić?
- c) W poz. 51 przedmiaru – bramy rolowane. Obmiar bramy rolowanej w przedmiarach 15,32 m² podczas gdy występuje 1 brama o powierzchni 7,5 m²

- d) Brak w zestawieniu stolarki dla hali filtrów drzwi ozn. na rysunku przyziemia hali symbolem **Dz 150x210**, natomiast drzwi **Dsz1** w tym zestawieniu, są opisane jako *drewniane płytowe wewnętrzne*, podczas, gdy są to drzwi zewnętrzne i zapewne stalowe. Czy należy je ująć w pozycji 50 przedmiaru? Czy tak jak wskazuje opis tej pozycji mają to być drzwi p.poż? Prosimy o poprawienie opisu w zestawieniu.

Odp.:

- a) wg przedmiarów
- b) wg opisu i przedmiarów – aluminiowe,
- c) wg przedmiaru – 15,36 m²,
- d) w pozycji 50 przedmiaru są 2 szt. drzwi zewnętrznych, natomiast drzwi na rys. przyziemia 150x210 opisane jako „*drewniane płytowe wewnętrzne*” to drzwi łączące starą halę z nową halą filtrów.

Tadeusz Plaskota

Zastępca Prezesa