

Dotyczy postępowania ZP/10/10/2013

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowę i modernizację sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I, Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. Wobec zamieszczonych na stronie Zamawiającego odpowiedzi na pytania, a w nich informacji, że zakres zadania określają przedmiary, co zobowiązuje oferentów do sporządzenia kosztorysów wg tychże przedmiarów, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak ma się do tego zapis w SIWZ, że **przedmiary są elementem uzupełniającym, który będzie brany pod uwagę jedynie w przypadku braku elementu robót w projekcie.**
2. Brak zamieszczenia w przedmiarach budowlanych sposobu obliczania wielkości obmiarowych powoduje szereg niejasności:
 - a) poz. 48. obudowa z płyt w-wych Podany obmiar nie uwzględnia potrącenia powierzchni okien , drzwi i bramy, która to pow. wynosi ok. 66m². Prosimy o poprawienie obmiaru.
 - b) poz. 53 i 54 – podkłady z mat. sypkich. Wg opisu w-w powinna ona mieć grubość 250cm. Wynikałoby z tego, że obmiar dotyczy powierzchni $650,88/2,5=260,35\text{m}^2$ podczas gdy powierzchnia hali filtrów na której podsypki należy wykonać to $(24,9-2,3-2,25)\times 15,36+3,7\times 4,9-48\times 0,6\times 0,6 = 301,86 \text{ m}^2$ co pomnożone przez 2,5m daje objętość 754,66m³. Prosimy o poprawienie przedmiarów w poz. 53 i 54 lub wyjaśnienie dlaczego obmiar wynosi 650,88 m³
 - c) poz. 55 - podkład betonowy pod posadzkę gr. 15 cm – liczony jest na pow. $71,24/0,15=474,93 \text{ m}^2$ – podczas gdy część powierzchni hali filtrów to kraty Wema i kanały, gdzie podkład z chudego betonu nie będzie wykonywany . Prosimy o poprawienie obmiaru.
 - d) poz. 56 – ujęto w tej pozycji nakłady na izolacje **pionowe** z 2xpapa na lepiku na pow. jak pow. hali tj. 474,93m². Czy należy w tej pozycji wycenić izolacje **poziome** z mas bitumicznych jak w opisie (np. Superflex 10) ? Prosimy o poprawienie obmiaru (potrącenie pow. z krat Wema)

Odpowiedź p. 1, 2: W odpowiedzi zaznaczono, że ze względu na to, iż projekt techniczny obejmuje szerszy zakres inwestycji niż zakres rzeczowy objęty zamówieniem, więc zakres rzeczowy objęty zamówieniem określony został w SIWZ, w którym zawarto odnośniki co do odpowiednich części projektów. Przedmiary dołączone do Specyfikacji należy traktować jako pomocnicze, określające standard, rodzaj użytych materiałów, technologię wykonania robót. W ofercie należy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z przedmiaru robót, oraz wszystko to, co z technologicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania.